


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Ventana Cambiar ventanas Macros

W1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
7		Casa Alex Valenzuela		1.00		\$ 3,096,828.17								
8		Cimentación		1.00		\$ 263,403.02								
9	CIM-001	Mano de obra por semana para realizar los trabajos de cimentación.	semana	3.00	\$ 25,200.00	\$ 75,600.00								
10	CIM-002	Contratabe central CC-1 de 0.20x0.40m armada con 4 varillas del #4, Est. #2@20cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	ml	2.00	\$ 505.11	\$ 1,010.22								
11	CIM-003	Contratabe de linderro CL-1 de 0.20x0.40m armada con 4 varillas del #4, Est. #2@20cm, Bastones con var. #3@15cm colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	ml	15.00	\$ 457.17	\$ 6,857.55								
12	CIM-004	Contratabe central CC-2 de 0.20x0.40m armada con 8 varillas del #4, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	ml	23.00	\$ 688.87	\$ 15,844.01								
13	CIM-005	Contratabe de linderro CL-2 de 0.20x0.40m armada con 8 varillas del #4, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	ml	8.00	\$ 640.93	\$ 5,127.44								
14	CIM-006	Contratabe central CC-3 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #6, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	ml	9.00	\$ 1,141.08	\$ 10,269.72								
	CIM-007	Contratabe de linderro CL-3 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #6, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm,	ml	0.00	\$ 1,004.35	\$ 0.00								

Presupuesto Explosión de insumos Presupuesto de analisis Tabla de Gastos Tabla de indirectos Extraordinarios

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Normal Ver salt. Diseño Págs. de página personalizadas Vistas Vistas personalizadas

Regla

Líneas de cuadrícula

Barra de fórmulas

Títulos

Mostrar

Zoom 100%

Ampliar selección

Zoom

Nueva ventana

Organizar todo

Inmovilizar

Dividir

Ocultar

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincrónico

Restablecer posición de la ventana


Ventana

Cambiar ventanas

Macros

Macros

T1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
7	CIM-007	Contratabe de linderro CL-3 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #6, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto Fc=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	9.00	\$ 1,094.25	\$ 9,848.25								
13	CIM-008	Contratabe central CC-4 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #4, Est. #3@25cm, Bastones con var. #3@15cm colada con concreto Fc=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	15.00	\$ 785.06	\$ 11,775.90								
16	CIM-009	Contratabe de linderro CL-4 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #4, Est. #3@25cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto Fc=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	9.00	\$ 736.00	\$ 6,624.00								
17	CIM-011	Zapata Aislada ZAC-1 de 1.30 x 1.30 x 0.15m armada con parrilla del #4@20 cm en ambos sentidos, colada con concreto Fc=250kg/cm2 con plantilla de concreto pobre Fc=100kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado	pza	3.00	\$ 1,432.91	\$ 4,298.73								
18	CIM-012	Zapata Corrida central ZCC-1 de 1.00 x 0.70m, armada con 4 varillas del #4, Est. #2@15cm, parrilla del #3@20cm en ambos sentidos, con plantilla de concreto pobre Fc=100kg/cm2 colada con concreto Fc=250kg/cm2, 2 hileras de block hueco de 15x20x40m y cadena de desplante de 15x20cm armada con 4 varillas del #3, Est del #2@20cm; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	2.00	\$ 1,156.38	\$ 2,312.76								
19	CIM-013	Zapata Corrida linderro ZCL-1 de 1.00 x 0.70m, armada con 4 varillas del #4, Est.												

Presupuesto

Explosion de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios

+

LISTO

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas
Pág. de página personalizadas

Regla Barra de fórmulas
 Líneas de cuadrícula Títulos

Zoom 100% Ampliar selección

Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar

Dividir Ocultar Mostrar

Ver en paralelo
Desplazamiento sincrónico
Restablecer posición de la ventana

Cambiar ventanas
Macros

Mostrar Ventana

T1 :

1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur													
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com													
3	Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575													
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:													


PRESUPUESTO						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total	
CIM-013	Zapata Corrida lindero ZCL-1 de 1.00 x 0.70m, armada con 4 varillas del #4 , Est. #2 @15cm, parrilla del #3 @20cm en ambos sentidos , con plantilla de concreto pobre f'c=100kg/cm2 colada con concreto f'c=250kg/cm2, 2 hiladas de block hueco de 15x20x40m y cadena de desplante de 15x20cm armada con 4 varillas del #3, Est del #2 @20cm; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	38.00	\$ 1,156.38	\$	43,942.44
CIM-014	Trabe de liga TL-1 de 0.20x0.40m, armada con 4 varillas de #4 y estribos del #2 @ 20 cms, con concreto f'c=250kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	1.20	\$ 390.36	\$	468.43
CIM-015	Retiro de escombros y material, sobrante de terreno. Incluye: viaje, mano de obra, herramienta y equipo.	viaje	8.00	\$ 900.00	\$	7,200.00
CIM-016	Losa de cimentacion de 10 cm de espesor con concreto f'c= 250 kg/cm2, armado con parrilla del #3 @ 25 cm en ambos sentidos.	m2	101.00	\$ 393.77	\$	39,770.77
CIM-017	Impermeabilizante para cimentación marca fester. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	110.00	\$ 130.48	\$	14,352.80
RENT.CIM B-1	Cimbra para realizar trabajos de obra en cimentación. Incluye: Montaje de cimbra, pruebas de cimbrado, desmonte de cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 8,100.00	\$	8,100.00
Estructura Planta Baja			1.00		\$	521,053.77
EST-PB-000	Mano de obra por semana para realizar los trabajos de Estructura Planta baja	semana	6.00	\$ 25,200.00	\$	151,200.00
EST-PB-001	Castillo K de 0.15 x 0.15 m, armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	120.00	\$ 162.85	\$	19,542.00

Presupuesto Explosión de insumos Presupuesto de analisis Tabla de Gastos Tabla de indirectos Extraordinarios

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas - Macros - Macros

Vistas de libro Mostrar Zoom Ventana

T1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arg: Alejandro Larcoma Cel: 6121593575											
4	Código postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
29	EST-PB-003	Cadena de cerramiento CR-1 de 0.15 x 0.25 m, armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	93.50	\$ 184.74	\$ 17,273.19								
30	EST-PB-004	Columna C-1 de 0.30 x 0.30 m, armada con 12 varillas #5 y estribos #2 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	11.70	\$ 857.44	\$ 10,032.05								
31	EST-PB-005	Columna C-2 de 0.30 x 0.30 m, armada con 8 varillas #6 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	3.50	\$ 873.04	\$ 3,055.64								
32	EST-PB-006	Columna C-3 de 0.30 x 0.30 m, armada con 12 varillas #4 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	10.50	\$ 691.74	\$ 7,263.27								
33	EST-PB-007	Columna C-4 de 0.25 x 0.25 m, armada con 8 varillas #4 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	7.00	\$ 475.68	\$ 3,329.76								
34	EST-PB-008	Columna C-5 de 0.45x 0.15 m, armada con 12 varillas #4 y estribos #2 @ 20 Cm. Y dos grapas de varilla #2 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	7.00	\$ 607.70	\$ 4,253.90								
35	EST-PB-009	Columna C-6 de 0.35x 0.15 m, armada con 8 varillas #4 y estribos #2 @ 20 Cm. Y dos grapas de varilla #2 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	23.50	\$ 429.35	\$ 10,089.73								
36	EST-PB-010	Columna C-7 de 0.40x 0.15 m, armada con 10 varillas #4 y estribos #2 @ 20 Cm. Y dos grapas de varilla #2 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	10.50	\$ 522.21	\$ 5,483.21								
	EST-PB-	Columna C-8 de 0.15x 0.30 m, armada con												

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos


Tabla de indirectos

Extraordinarios

+

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

T1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Talcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
37	EST-PB-010/1	Columna C-8 de 0.15x 0.30 m, armada con 6 varillas #4 y estribos #2 @ 20 Cm. Y dos grapas de varilla #2 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m ²	17.50	\$ 341.63	\$ 5,978.53								
38	EPB-10	Viga V-1 de 0.35 x 0.20 m, armada con 10 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	10.00	\$ 633.29	\$ 6,332.90								
39	EPB-11	Viga V-2 de 0.25 x 0.50 m, armada con 8 varillas #6 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	10.00	\$ 1,017.99	\$ 10,179.90								
40	EPB-12	Viga V-3 de 0.40 x 0.20 m, armada con 10 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	13.60	\$ 661.10	\$ 8,990.96								
41	EPB-13	Viga V-4 de 0.20 x 0.65 m, armada con 8 varillas #6 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	8.00	\$ 755.24	\$ 6,041.92								
42	EPB-14	Viga V-5 de 0.25 x 0.55 m, armada con 5 varillas #6 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	7.55	\$ 876.36	\$ 6,616.52								
43	EPB-15	Viga V-6 de 0.20 x 0.55 m, armada con 4 varillas #5 y estribos #4 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	6.10	\$ 512.82	\$ 3,128.20								
44	EPB-16	Viga V-7 de 0.25 x 0.55 m, armada con 8 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	4.00	\$ 742.53	\$ 2,970.12								
45	EPB-17	Viga V-8 de 0.15 x 0.20 m, armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto f'c= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	2.10	\$ 211.93	\$ 445.05								

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Normal
Ver salt.
Pág. de página
vistas personalizadas

Regla



Barra de fórmulas



Líneas de cuadrícula



Títulos



Zoom



100%

Ampliar
selecciónNueva
ventanaOrganizar
todo

Inmovilizar



Dividir

 Ocultar Mostrar

Ver en paralelo



Desplazamiento sincrónico



Restablecer posición de la ventana

Cambiar
ventanas +

Macros +

Macros

T1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para: Alex Valenzuela											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
46	EPB-18	Viga V-9 de 0.25 x 0.55 m, armada con 8 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	5.40	\$ 735.80	\$ 3,973.32								
47	EPB-19	Viga V-10 de 0.35 x 0.55 m, armada con 12 varillas #6 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	7.50	\$ 1,389.97	\$ 10,424.78								
48	EPB-20	Viga V-11 de 0.20 x 0.40 m, armada con 4 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	1.20	\$ 437.21	\$ 524.65								
49	EPB-21	Viga V-12 de 0.15 x 0.55 m, armada con 4 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	6.30	\$ 412.91	\$ 2,601.33								
50	EPB-22	Viga V-13 de 0.30 x 0.20 m, armada con 6 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	4.50	\$ 434.83	\$ 1,956.74								
51	EPB-23	Viga V-14 de 0.15 x 0.55 m, armada con 4 varillas #5 y estribos #3 @ 15 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	5.50	\$ 412.91	\$ 2,271.01								
52	EPB-24	Viga V-15 de 0.20 x 0.55 m, armada con 8 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	2.13	\$ 487.11	\$ 1,037.54								
53	EPB-25	Viga VE-1 de 0.15 x 0.40 m, armada con 4 varillas #4 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	5.10	\$ 297.51	\$ 1,517.30								
54	EPB-25/1	Viga V-16 de 0.20 x 0.15 m, armada con 4 varillas #5 y estribos #3 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	10.50	\$ 298.36	\$ 3,132.78								
	EPB-26	Muros de block de 15 x 20 x 40 Cm,												

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de análisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios

+


Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Mostrar

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo

Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Cambiar ventanas Macros

T1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arg: Alejandro Ialcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
55	EPB-26	Muros de block de 15 x 20 x 40 Cm, junteado con mortero cemento arena proporción 1:6, plomeado y a escuadra. Incluye: acarreo.	m	280.00	\$ 265.09	\$ 74,225.20								
56	EPB-27	Firme de concreto de 8 cm de espesor con concreto Fc= 150 kg/cm2, mallalac 6-6-/10-10. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m	118.00	\$ 183.96	\$ 21,707.28								
57	EPB-28	Losa Nevada N-1 de 0.15 x 0.20 m, armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 30 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m	200.00	\$ 173.30	\$ 34,660.00								
58	EPB-29	Patin de compresión de 5 cm, para losa N-1, con concreto Fc de 250 kg/cm2, armado con malla-lac 6-6 / 10-10.	m2	132.50	\$ 159.62	\$ 21,149.65								
59	EPB-30	Suministro y colocación de caseton de poliestireno de 0.60 x 0.60 x 0.15 m. Incluye acarreo.	pza	110.00	\$ 72.77	\$ 8,004.70								
60	EPB-31	Escalera de 1.05 m de ancho, fabricada con concreto Fc= 250 kg/cm2, escalones forjados con 5 varilla #3 @ 20 cm en ambos sentidos y estribos #3 @ 20 Cm.	lote	1.00	\$ 8,303.14	\$ 8,303.14								
61	EPB-32	Cimbra para realizar trabajos de obra en estructura planta baja. Incluye: Montaje de cimbra, pruebas de cimbrado, desmonte de cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 43,357.50	\$ 43,357.50								
62		Estructura Planta Alta		1.00		\$ 363,283.89								
63	EST-000	Mano de obra por semana para realizar los trabajos de Estructura Planta baja	Semana	7.00	\$ 25,200.00	\$ 176,400.00								
64	EST-033	Castillo K de 0.15 x 0.15 m, armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 15 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	144.00	\$ 162.85	\$ 23,450.40								
	EST-034	Castillo K-R de 0.30x 0.15 m, armado con 6 varillas #3 y estribos #2 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado,	mL	8.20	\$ 235.16	\$ 752.51								

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA



Regla



Barra de fórmulas



Ver salt. Pág. de página personalizadas

 Líneas de cuadrícula Títulos

Zoom 100%

Ampliar selección

Nueva ventana

Organizar todo

Inmovilizar

 Dividir Ocultar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincrónico

Restablecer posición de la ventana

Cambiar ventanas

Macros

Vistas de libro

Mostrar

Zoom

Ventana

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
66	EST-035	Cadena de cerramiento CR-1 de 0.15 x 0.25 m, armado con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 20 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	65.65	\$ 184.74	\$ 12,128.18								
67	EST-036	Muros de block de 15 x 20 x 40 Cm, juntado con mortero cemento arena proporción 1:6, plomeado y a escuadra. Incluye: acarreo.	m2	190.40	\$ 230.78	\$ 43,940.51								
68	EST-037	Losa Nervada N-1 de 0.15 x 0.20 m, armada con 4 varillas #3 y estribos #2 @ 30 Cm. Con concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	mL	204.00	\$ 173.30	\$ 35,353.20								
69	EST-038	Patin de compresión de 5cm de espesor, armado con mallalac 6-6-10-10, concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m2	105.00	\$ 159.62	\$ 16,760.10								
70	EST-039	Suministro y colocación de caseton de poliestireno de 0.60 x 0.60 x 0.15 m. Incluye acarreo.	pza	187.00	\$ 72.77	\$ 13,607.99								
71	EST-040	Losa Maciza de 13cm de espesor, armada con Parrilla del #3@20cm en ambos sentidos colada con Concreto Fc= 250 kg/cm2. Incluye: Armado, cimbrado, colado y descimbrado.	m2	32.00	\$ 421.75	\$ 13,496.00								
72	EST-041/1	Cimbra para realizar trabajos de obra en estructura planta baja. Incluye: Montaje de cimbra, pruebas de cimbrado, desmonte de cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 27,395.00	\$ 27,395.00								
73		Albañilería		1.00		\$ 80,789.50								
74	ALB-001	Emplaste repellado grueso en muros interiores de planta baja con mortero proporción 1:4 a plomo, regla y nivel. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	m2	197.95	\$ 73.52	\$ 14,553.28								
	ALB-002	Emplaste repellado grueso en muros												

Presupuesto

Explosion de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos


Extraordinarios



Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

Vistas de libro Mostrar Zoom Ventana

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
75	ALB-002	Emplaste repellido grueso en muros interiores de planta alta con mortero proporción 1:4 a plomo, regla y nivel. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	m2	110.35	\$ 73.52	\$ 8,112.93								
76	ALB-003	Emplaste repellido fino en muros exteriores de planta baja con mortero proporción 1:4 a plomo, regla y nivel; incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	m2	231.76	\$ 115.19	\$ 26,696.43								
77	ALB-004	Emplaste repellido fino en muros exteriores de planta alta con mortero proporción 1:4 a plomo, regla y nivel. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	m2	154.48	\$ 115.19	\$ 17,794.55								
78	ALB-005	Registro sanitario de 0.40x0.60 mts con profundidad indicada en campo, a base de block de 15x20x40 junteado con mortero-cemento-arena prop. 1:4. Incluye: material, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	9.00	\$ 1,123.22	\$ 10,108.98								
79	ALB-006	Firme y losa de cuarto de maquinas para equipos Hidraulicos, con un espesor de 0.10m, con parrilla del #3@20cm.colada con concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	4.00	\$ 354.94	\$ 1,419.76								
80	ALB-007	barra de asador de 3.97x0.73m con un espesor de 10cm. con parrilla del #3@20cm. colada con concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	3.00	\$ 366.09	\$ 1,098.27								
81	ALB-008	Bandeja de regadera exterior de 1.04x1.00m, espesor de 10cm. a base de concreto f'c=150kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	1.00	\$ 201.06	\$ 201.06								

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas + Macros + Macros

Vistas de libro Mostrar Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar


Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar

Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Cambiar ventanas + Macros + Macros

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de Leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Laloma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
82	ALB-010	Jardineras exteriores con un espesor de 10cm. a base de concreto F'c=150kg/cm2. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	4.00	\$ 201.06	\$ 804.24								
83		Inst. Eléctrica		1.00		\$ 304,738.22								
84	Elec-00/1	Suministro e Instalación de Base de Medición 200 A, sistema 2F-3H, Incluye : Armada con conductores calibre 10, ITM 2 x 200, varilla copperwell 5/8x3, herramienta, mano de obra.	pza	1.00	\$ 5,678.00	\$ 5,678.00								
85	ELEC-001	Suministro e Instalación de Centro de carga, de 20 Circuitos, tipo Square D empotrable en muro. Incluye: Materiales, interruptores termomagnéticos, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 5,833.78	\$ 5,833.78								
86	ELEC-002	Suministro e Instalación de Centro de carga, de 12 Circuitos para A/C, tipo Square D empotrable en muro. Incluye: Materiales, interruptores termomagnético, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 4,005.15	\$ 4,005.15								
87	ELEC-003	Salida Eléctrica para spots, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	46.00	\$ 211.55	\$ 9,731.30								
88	ELEC-004	Salida Eléctrica para spots de escalera, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	7.00	\$ 211.55	\$ 1,480.85								
89	ELEC-005	Salida Eléctrica para arbotantes, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	24.00	\$ 224.55	\$ 5,389.20								
90	ELEC-006	Salida Eléctrica para centro, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	14.00	\$ 224.55	\$ 3,143.70								
91	ELEC-006/1	Salida Eléctrica para Luz Led, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	6.00	\$ 185.00	\$ 1,110.00								
	ELEC-007	Salida Eléctrica para apagador sencillo,												


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Vistas de libro Mostrar Zoom Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar

Cambiar ventanas - Macros - Macros

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
92	ELEC-007	Salida Eléctrica para apagador sencillo, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	3.00	\$ 223.30	\$ 669.90								
93	ELEC-008	Salida Eléctrica para Apagador doble, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	11.00	\$ 223.30	\$ 2,456.30								
94	ELEC-009	Salida Eléctrica para Apagador Triple, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	5.00	\$ 223.30	\$ 1,116.50								
95	ELEC-010	Salida Eléctrica para Apagador de escalera, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	2.00	\$ 223.30	\$ 446.60								
96	ELEC-011	Salida Eléctrica para contactos dobles 110v, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	52.00	\$ 223.30	\$ 11,611.60								
97	ELEC-012	Salida Eléctrica para contactos dobles 220v, incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	7.00	\$ 223.30	\$ 1,563.10								
98	ELEC-013	Salida Eléctrica para Cajas registros para Conexiones , Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	7.00	\$ 226.05	\$ 1,582.35								
99	ELEC-014	Ramaleo Eléctrico con manguera corrugada de 3/4", Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	mL	730.00	\$ 65.65	\$ 47,924.50								
100	ELEC-015	Ramaleo Eléctrico de cableado 110v, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	mL	630.00	\$ 93.45	\$ 58,873.50								
101	ELEC-016	Ramaleo Eléctrico de cableado 220v, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	mL	100.00	\$ 94.95	\$ 9,495.00								
102	ELEC-017	Ramaleo Eléctrico de Alimentador Principal, incluye: tendido de tubería pvc conduit 2 pulg. y conductores eléctricos según proyecto, excavación, Ranurado,Guia, Cinta Aislante, identificación de cableado, Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m	50.00	\$ 444.86	\$ 22,243.00								

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios


+

4

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Dividir Ocultar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

Pág. de página personalizadas Vistas de libro Mostrar Zoom Ventana

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.Arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
103	ACA-ELEC-1	Suministro e Instalación luminaria tipo spot, marca estevez SW. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	46.00	\$ 218.00	\$ 10,028.00								
104	ACA-ELEC-2	Suministro e Instalación luminaria tipo spot en escalera, marca adesi, modelo market, Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	7.00	\$ 402.00	\$ 2,814.00								
105	ACA-ELEC-3	Suministro e Instalación luminaria tipo arbotante en Interior, marca Inkandia, modelo A-0060-CR, línea bilbao, 25 x22.5 cm, color blanco acabado mate Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	4.00	\$ 753.00	\$ 3,012.00								
106	ACA-ELEC-4	Suministro e Instalación luminaria tipo arbotante exterior marca Tecnolite, nombre Toledo, modelo H-1070/AN, medidas de 11 x 23.5cm, material de aluminio, acabado antracita. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	18.00	\$ 943.00	\$ 16,974.00								
107	ACA-ELEC-5	Suministro e Instalación de abanico de techo, color: cafe, marca: hampton bay, stonergide 52", acabado níquel cepillado. Incluye iluminación. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	12.00	\$ 3,360.50	\$ 40,326.00								
108	ACA-ELEC-6	Suministro e Instalación de apagador sencillo, marca Voltech, color blanco, Incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	4.00	\$ 152.91	\$ 611.64								
109	ACA-ELEC-7	Suministro e Instalación de apagador doble, marca Voltech, color blanco. Incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	11.00	\$ 174.05	\$ 1,914.55								
	ACA-ELEC-8	Suministro e Instalación de apagador triple, marca Voltech, color blanco. Incluye:materiales, mano de obra,	m2	6.00	\$ 174.05	\$ 1,044.30								

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

Vistas de libro Mostrar Ventana

S1


Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
ACA-ELEC-9	Suministro e instalación de apagador de escalera, marca Voltech, color blanco. Incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	2.00	\$ 152.91	\$ 305.82
ACA-ELEC-10	Suministro e instalación de contactos dobles 110v, marca Voltech, color blanco. Incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	52.00	\$ 145.60	\$ 7,571.20
ACA-ELEC-11	Suministro e instalación de contactos dobles 220v, marca Voltech, color blanco. Incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	7.00	\$ 204.60	\$ 1,432.20
ACA-ELEC-12	Instalación de bomba Presurizadora, 300W, Incluye:materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	1.00	\$ 208.58	\$ 208.58
ACA-ELEC-13	Instalación de aires acondicionado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	5.00	\$ 669.50	\$ 3,347.50
ACA-ELEC-14	Suministro e instalación de electroneveles, marca evans. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 946.80	\$ 1,893.60
ACA-ELEC-15	Suministro e instalación de tiras led color blanca modelo R6036BNG, en plafones. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m	73.40	\$ 257.50	\$ 18,900.50
Inst Hidráulica			1.00		\$ 151,396.30
HID-001	Salida Hidráulica fría para Acometida a Cisterna con PVC de 3/4". Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 266.31	\$ 266.31
HID-002	Salida Hidráulica fría para presurizadora en azotea Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 117.31	\$ 117.31
HID-003	Salida Hidráulica fría de Tinaco a ramaleo Principal. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	2.00	\$ 370.01	\$ 740.02

Regla Barra de fórmulas Lneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Dividir Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo

Cambiar ventanas - Macros -

S1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
122	HID-004	Salida Hidráulica fria de Cisterna a Bomba .Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 64.01	\$ 64.01								
123	HID-004	Salida Hidráulica fria de Bomba a Tinaco.incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	2.00	\$ 125.66	\$ 251.32								
124	HID-005	Salida Hidráulica fria para boiler de paso de 6L.Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 127.01	\$ 127.01								
125	HID-006	Salida Hidráulica fria para boiler. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 127.01	\$ 127.01								
126	HID-007	Salida Hidráulica Caliente para boiler de paso. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 88.21	\$ 88.21								
127	HID-008	Salida Hidráulica Caliente para boiler. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 89.56	\$ 89.56								
128	HID-009	Salida Hidráulica fria para lavamanos.Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	6.00	\$ 106.01	\$ 636.06								
129	HID-010	Salida Hidráulica Caliente para lavamanos.Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	6.00	\$ 103.56	\$ 621.36								
130	HID-011	Salida Hidráulica fria para WC.Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	4.00	\$ 106.01	\$ 424.04								
131	HID-012	Salida Hidráulica fria para Tarja. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	2.00	\$ 106.01	\$ 212.02								
132	HID-013	Salida Hidráulica caliente para tarja.Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	2.00	\$ 103.56	\$ 207.12								
133	HID-014	Salida Hidráulica fria para Regadera.Incluye mano de obra, materiales,mezcladora, herramienta y equipo.	sal	3.00	\$ 68.01	\$ 204.03								


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Dividir Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Cambiar ventanas Macros

Vistas de libro Mostrar Vistas de ventana

S1 :


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
134	HID-015	Salida Hidráulica caliente para Regadera. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	3.00	\$ 65.56	\$ 196.68								
135	HID-016	Salida Hidráulica fría para Lavadora. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 233.01	\$ 233.01								
136	HID-017	Salida Hidráulica caliente para Lavadora. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 230.56	\$ 230.56								
137	HID-018	Salida Hidráulica fría para Lavadero. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 233.01	\$ 233.01								
138	HID-019	Salida Hidráulica fría para Tina. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 106.01	\$ 106.01								
139	HID-020	Salida Hidráulica caliente para Tina. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 103.56	\$ 103.56								
140	HID-021	Salida Hidráulica fría para cuarto de maquinas de alberca. Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 244.01	\$ 244.01								
141	HID-022	Ramaleo Hidráulica de PVC de 3/4". Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	mL	125.00	\$ 188.94	\$ 23,617.50								
142	HID-023	Ramaleo Hidráulica de CPVC de 3/4". Incluye mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	mL	60.00	\$ 198.10	\$ 11,886.00								
143	ACA-HIDR-1	Suministro e instalación de acometida Hidráulica. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 1,524.50	\$ 1,524.50								
144	ACA-HIDR-3	Suministro e instalación de bomba Presurizadora, marca Evans. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 2,980.50	\$ 2,980.50								
	ACA-HIDR-4	Suministro e instalación de tinaco con capacidad de 1100lts, marca Rotoplas, Incluye: materiales, mano de obra,	pza	2.00	\$ 2,416.36	\$ 4,832.72								

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

Pág. de página personalizadas Vistas de libro Mostrar Zoom Ventana

S1 : ✕ ✓ fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azularg.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
146	ACA-HIDR-5	Suministro e Instalación de Bomba, marca evans,1/2hp. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 1,460.50	\$ 1,460.50								
147	ACA-HIDR-6	Suministro e Instalación de boiler de paso con capacidad de 9L marca Rheem.Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 3,779.50	\$ 3,779.50								
148	ACA-HIDR-7	Suministro e Instalación de boiler tanque de 60Lts.marca lusa. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 2,572.85	\$ 2,572.85								
149	ACA-HIDR-8	Suministro e instalación de lavamanos, marca artia modelo arezzo cuadrado de 16" color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	6.00	\$ 3,603.00	\$ 21,618.00								
150	ACA-HIDR-9	Suministro e Instalación de Sanitario marca Oslo, modelo SA2193-0, doble descarga BLA, medidas 73 x 72 x 41cm, color blanco brillante. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	4.00	\$ 5,439.00	\$ 21,756.00								
151	ACA-HIDR-10	Suministro e instalación de tarja doble en cocina marca Teka, modelo BE 2C 780, medida de 77.9 x 46.4cm, material de acero inoxidable., Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 10,038.00	\$ 10,038.00								
152	ACA-HIDR-11	Suministro e Instalación de tarja en asador, marca flowell acabado cromo pulido, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 2,888.00	\$ 2,888.00								
153	ACA-HIDR-12	Instalación de Monomando y regadera, marca Interceramic modelo Marbella, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	3.00	\$ 7,440.00	\$ 22,320.00								
154	ACA-HIDR-13	Suministro e Instalación de Lavadero con piletta, marca Versaplás, modelo LD718Z12, medidas de 25 x 25 x 71cm, color granito gris. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 1,400.00	\$ 1,400.00								

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis


Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios




ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA


 Regla
 Barra de fórmulas
 Líneas de cuadrícula
 Títulos

 Dividir
 Ocultar
 Mostrar

 Ver en paralelo
 Desplazamiento sincrónico
 Restablecer posición de la ventana


S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de Leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P,U	Total								
14	ACA-HIDR-14	Suministro e Instalación de Tina con hidromasaje, marca American Standard, línea Lifetime, modelo 55225.02, medidas de 152 x 92 x 50cm, material de acrílico, color blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 13,200.00	\$ 13,200.00								
155														
156		Inst. Sanitaria		1.00		\$ 59,259.62								
157	SAN-001	Salida Sanitaria de 2" para lavamanos PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	6.00	\$ 137.23	\$ 823.38								
158	SAN-002	Salida Sanitaria de 2" para tarja PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	2.00	\$ 113.57	\$ 227.14								
159	SAN-003	Salida Sanitaria de 2" para regadera PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	3.00	\$ 66.57	\$ 199.71								
160	SAN-004	Salida Sanitaria de 2" para tina PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	1.00	\$ 55.34	\$ 55.34								
161	SAN-005	Salida Sanitaria de 2" para desagüe de alberca PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	1.00	\$ 201.75	\$ 201.75								
162	SAN-006	Salida Sanitaria de 2" para coladera PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	2.00	\$ 103.80	\$ 207.60								
163	SAN-007	Salida Sanitaria de 2" para Lavadora PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	1.00	\$ 80.34	\$ 80.34								
164	SAN-008	Salida Sanitaria de 2" para Lavadero PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	1.00	\$ 111.25	\$ 111.25								
165	SAN-009	Salida Sanitaria de 2" para tubos Ventilación PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	4.00	\$ 91.81	\$ 367.24								
166	SAN-010	Salida Sanitaria de 4" para wc PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	4.00	\$ 119.77	\$ 479.08								

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios




4

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas
 Pág. de página personalizadas Vistas de libro
 Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos
 Mostrar Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo
 Dividir Ocultar Mostrar
 Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana
 Ventana Cambiar ventanas Macro

S1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Arquitectura Azul	La Paz Baja California Sur											
2		Despacho de arquitectura, Col centro. Calle	Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3		Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución	Arq: Alejandro Ialcoma Cel: 6121593575											
4		Código postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284	Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
167	SAN-011	Salida Sanitaria para bajadas de Aguas Negras de 4" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	3.00	\$ 80.26	\$ 240.78								
168	SAN-012	Salida Sanitaria para bajadas de Aguas Pluviales de 4" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	7.00	\$ 69.70	\$ 487.90								
169	SAN-012/1	Salida Sanitaria para registro clean out de 4" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	pza	2.00	\$ 182.93	\$ 365.86								
170	SAN-013	Salida Sanitaria para dren de aire acondicionado de 3/4" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	7.00	\$ 77.97	\$ 545.79								
171	SAN-014	Ramaleo de 3/4" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	mL	47.00	\$ 199.40	\$ 9,371.80								
172	SAN-015	Ramaleo de 2" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	mL	59.00	\$ 202.40	\$ 11,941.60								
173	SAN-016	Ramaleo de 4" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	mL	56.00	\$ 225.40	\$ 12,622.40								
174	SAN-017	Ramaleo de 3" PVC. Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	mL	40.00	\$ 212.40	\$ 8,496.00								
175	SAN-018	Preparación para aire acondicionado con tubería pvc de 3". Incluye: herramienta, mano de obra, materiales y equipo.	sal	7.00	\$ 243.40	\$ 1,703.80								
176	ACA-SAN-1	Suministro e instalación de Coladera para regadera. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	2.00	\$ 1,550.00	\$ 3,100.00								
177	ACA-SAN-2	Suministro e instalación de Coladera para azotea en bajadas pluviales, marca xxx. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	5.00	\$ 957.00	\$ 4,785.00								
178	ACA-SAN-3	Suministro e instalación de Coladera para exteriores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	3.00	\$ 785.00	\$ 2,355.00								
	ACA-SAN-4	Suministro e instalación de registro clean												

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos


Extraordinarios



ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Ver en paralelo
 Pág. de página personalizadas Desplazamiento sincrónico
 Vistas de libro Mostrar Restablecer posición de la ventana
 Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Nueva ventana Organizar todo Ocultar
 Líneas de cuadrícula Títulos Zoom selección Inmovilizar Mostrar Cambiar ventanas + Macro

S1 : X ✓ fx

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1		Arquitectura Azul	La Paz Baja California Sur											
2		Despacho de arquitectura, Col centro. Calle	Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3		Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución	Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4		Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284	Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
ACA-SAN-4		Suministro e instalación de registro clean out de 4" de pvc Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 245.43	\$ 490.86								
179														
180		Inst. Voz y datos		1.00	\$	54,713.97								
181		Alarmas y Camaras de seguridad		1.00	\$	40,229.96								
AL-CS-2		Sistema de Alarma Inalambrica Honeywell con Modulo 4G/5G Inteligente. Incluye: Panel de Alarma Vista48 con 8 Zonas en Tarjeta, Expandible hasta 48 Zonas con Sirena/Estrobo Exterior. Modulo Celular 4G/5G para Servicios en la Nube, Permite el uso del Sistema de Alarma desde Dispositivos Moviles, Recibe Notificaciones de Alarma en Tiempo Real, Promocion 2 Años de Servicio Celular Incluidos. Teclado Retroiluminado con Pantalla LCD Alfanumerica y Receptor de Sensores Inalambricos Integrado. 13 Sensores Magneticos Inalambricos. 2 Detectores de Movimiento Inalambricos. 2 Controles Remotos Inalambricos. 1 Extensor de Señal Inalambrica para Sistemas Vista48. Servicion de instalacion, Cableado y Programacion.	lote	1.00	\$ 23,450.56	\$ 23,450.56								
182														
AL-CS-/1		Sistema de Video Vigilancia 2K Inteligente.Incluye: Grabador Hikvision de 4 Megapixeles (2K) 8 Canales + 4 Canales IP cargado con Disco Duro de 2 Tb, Acceso en la Nube Hik-Connect, Analisis Inteligente de Grabaciones, 5 Camaras Hikvision Tipo Turret 4 Megapixeles Angulo de Vision 93° Nuevo Sistema EXIR para Vision Nocturna	lote	1.00	\$ 16,779.40	\$ 16,779.40								

ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas
Pág. de página personalizadas Vistas de libro

Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos

Mostrar

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar

Dividir Ocultar Mostrar

Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Ventana

Cambiar ventanas - Macro - Macro

S1

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total
AL-CS-1	Sistema de Video Vigilancia 2K Inteligente. Incluye: Grabador Hikvision de 4 Megapixeles (2K) 8 Canales + 4 Canales IP cargado con Disco Duro de 2 Tb, Acceso en la Nube Hik-Connect, Analisis Inteligente de Grabaciones, 5 Camaras Hikvision Tipo Turret 4 Megapixeles Angulo de Vision 93º Nuevo Sistema EXIR para Vision Nocturna hasta 40 Mts. Proteccion Antivandolica y para Exteriores IP66. Instalacion, Cableado y Accesorios incluidos	lote	1.00	\$ 16,779.40	\$ 16,779.40
	Audio		1.00		\$ 14,484.01
AUDIO-01	Salida para bocinas, incluye material y mano de obra.	pieza	24.00	\$ 32.75	\$ 786.00
AUDIO-03	Ramaleo de tuberías tipo PVC de 3/4" para bocinas.	lote	1.00	\$ 5,039.56	\$ 5,039.56
AUDIO-04	Salidas de Teléfono. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	salida	2.00	\$ 32.75	\$ 65.50
AUDIO-05	Salidas de TV. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	salida	3.00	\$ 32.75	\$ 98.25
AUDIO-06	Salidas de RED. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	salida	1.00	\$ 32.75	\$ 32.75
AUDIO-07	Ramaleo de tuberías tipo PVC de 1/2" para salidas de telefono, tv y redes.	lote	1.00	\$ 3,517.95	\$ 3,517.95
AUDIO-08	Suministro e instalación de lamparas con sensor de movimiento, modelo elegido por el cliente.	pieza	2.00	\$ -	\$ -
AUDIO-09	Suministro e Instalación de bocinas. Incluye fijación, Mano de obra, materiales, herramienta y equipo.	pza	24.00	\$ 206.00	\$ 4,944.00
	Alberca		1.00		\$ 202,018.88
	Cimentación		1.00		\$ 36,826.38
ALB-CIM-01	Losa de cimentación de 20 cm de espesor, armada con varillas de #4@20 cm en ambos lechos a ambos sentidos, colada con concreto de Fc=250 kg/cm2 , plantilla				

Presupuesto

Explosion de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos


Extraordinarios

+

Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Dividir Ocultar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros Macros

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Mostrar Ventana

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
193		Alberca		1.00		\$ 202,018.88								
194		Cimentación		1.00		\$ 36,826.38								
195	ALB-CIM-01	Losa de cimentación de 20 cm de espesor, armada con varillas de #4@20 cm en ambos lechos a ambos sentidos, colada con concreto de f'c=250 kg/cm ² , plantilla de 5 cm de espesor con concreto pobre de f'c=100kg/cm ² . Incluye armado, colado, vibrado, cimbrado y descimbrado, materiales,herramienta, equipo y mano de obra.	m ²	25.00	\$ 1,158.08	\$ 28,952.00								
196	ACA-CIM-021	Cadena de Arranque de 0.15x0.20m. armada con 4 varillas de #3, estribos del #2@20cm. Colada con concreto f'c=250kg/cm ² . Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	mL	21.50	\$ 41.37	\$ 889.46								
197	ACA-CIM-021.1	Cadena de Cerramiento de de 0.15x0.30m. armada con 4 varillas de #3, estribos del #2@20cm. Colada con concreto f'c=250kg/cm ² . Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m	43.00	\$ 162.44	\$ 6,984.92								
198		Estructura		1.00		\$ 4,062.00								
199	ALB-EST-01	Castillo CMC-1 de 0.20x0.20 armado con 4 varillas de #3, estribos de #2@15 cm, recubrimiento de 2 cm. Colado con concreto f'c=250 kg/cm ² . Incluye armado, colado, vibrado, cimbrado y descimbrado, materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	mL	15.00	\$ 270.80	\$ 4,062.00								
200		Albañilería		1.00		\$ 16,580.50								
201	ALB-ALB-00	Muros de block de 15 x 20 x 40 Cm, relleno con concreto f'c=150kg/cm ² . con varilla ahogada del #3 en cada celda, junteado con mortero cemento arena proporción 1:6, plomeado y a escuadra. Incluye: acarreo Guardapolvo de 0.05 m de espesor con	m ²	29.00	\$ 412.44	\$ 11,960.76								
	ALB-ALB-													

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA



Normal

Ver salt.

Diseño

Vistas

Regla

Líneas de cuadrícula

Barra de fórmulas

Títulos

Zoom

100%

Ampliar selección

Nueva ventana

Organizar todo

Inmovilizar

Dividir

Ocultar

Mostrar

Ver en paralelo

Desplazamiento sincrónico

Restablecer posición de la ventana

Cambiar ventanas

Macros

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arg: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
202	ALB-ALB-01	Guardapolvo de 0.05 m de espesor con concreto Fc=150 kg/cm2, Mallalac 6-6/10-10.Incluye colado, cimbrado y descimbrado, materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	6.00	\$ 120.53	\$ 723.18								
203	ALB-ALB-02	Emplaste en muro de alberca acabado grueso con mortero prop. 1:4. Incluye, materiales, herramienta, equipo y mano de obra.	m2	53.00	\$ 73.52	\$ 3,896.56								
204		Inst. de alberca		1.00		\$ 78,000.00								
205	INST-ALB-1	Suministro e instalación de equipos para alberca. Incluye:1 motobomba de 1 1/2hp Inter ware, 1 filtro 24 de arena silica, 1 desnatador,2 dren de fondos, 4 jets (retornos de agua), 2 lámparas extraplanas led de 12 volts, 1 transformador de 110 watt a conversión 12 volts, 1 talmer 24 hrs,1 autofil (llenado automático), Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 78,000.00	\$ 78,000.00								
206		Acabados		1.00		\$ 66,550.00								
207	ACA-ALB-1	Suministro e instalación de azulejo veneciano (vetrovenezia, azul cobalto), acabado de arenado en Guardapolvo materiales y mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 66,550.00	\$ 66,550.00								
208		Aires Acondicionado		1.00		\$ 138,632.00								
209	ACA-AC-01	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado	pza	3.00	\$ 11,417.00	\$ 34,251.00								
210	ACA-AC-02	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado	pza	2.00	\$ 6,298.00	\$ 12,596.00								
211	ACA-AC-03	Suministro e instalación de equipo aire acondicionado	pza	1.00	\$ 91,785.00	\$ 91,785.00								
212		Inst. Gas		1.00		\$ 34,268.00								
	INST-GS-1	Salida de gas para llenado de tanque. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 1,415.00	\$ 1,415.00								

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos


Extraordinarios

+

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Dividir Ocultar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas - Macros - Macros

Vistas de libro Mostrar Ventana


S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución		Arg: Alejandro Ialcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
212		Inst. Gas		1.00		\$ 34,268.00								
213	INST-GS-1	Salida de gas para llenado de tanque. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 1,415.00	\$ 1,415.00								
214	INST-GS-2	Salida de gas para tanque estacionario. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	sal	2.00	\$ 490.00	\$ 980.00								
215	INST-GS-3	Salida de gas para secadora. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 670.00	\$ 670.00								
216	INST-GS-4	Salida de gas para Boiler. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 670.00	\$ 670.00								
217	INST-GS-5	Salida de gas para estufa. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 530.00	\$ 530.00								
218	INST-GS-6	Suministro e instalación de tanque estacionario de con capacidad de 1,000 litros, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	sal	1.00	\$ 23,533.00	\$ 23,533.00								
219	INST-GS-7	Ramaleo de tubería PEALPE para gas de 1/2. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	m	17.00	\$ 160.00	\$ 2,720.00								
220	INST-GS-8	Ramaleo de tubería PEALPE para gas de 3/4. Incluye: Materiales, mano de obra, conexiones, prueba de fuga.herramienta y equipo.	m	25.00	\$ 150.00	\$ 3,750.00								
221		Carpintería		1.00		\$ 185,310.00								
222	ACA-CARP-1	Suministro e Instalación de puerta PU-1 de 1.00x2.10m, color caoba. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 21,576.00	\$ 21,576.00								
222	ACA-CARP-2	Suministro e Instalación de puerta PU-2 de 0.80x2.10m, color caoba. Incluye:												

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Vistas de libro Mostrar Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Cambiar ventanas - Macros


S1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090	Tel. Oficina: 6884284	Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
223	ACA-CARP-2	Suministro e Instalación de puerta PU-2 de 0.80x2.10m, color caoba. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	4.00	\$ 10,556.00	\$ 42,224.00								
224	ACA-CARP-3	Suministro e Instalación de puerta PU-3 de 0.90x2.10m, color caoba. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	5.00	\$ 10,846.00	\$ 54,230.00								
225	ACA-CARP-4	Suministro e Instalación de puerta PU-4 de 0.70x2.10m color caoba. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	4.00	\$ 10,324.00	\$ 41,296.00								
226	ACA-CARP-5	Suministro e Instalación de puerta corrediza PU-5 de 0.70x2.10m, color caoba. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 12,992.00	\$ 25,984.00								
227	ACA-CARP-6	Suministro e Instalación de Mueble de almacenamiento MM-3, madera de pino, color caoba, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -								
228	ACA-CARP-7	Suministro e Instalación de Mueble de recibidor MM-4, madera de pino, color caoba, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -								
229	ACA-CARP-8	Suministro e Instalación de Closet de recamara principal MM-5, madera de pino, color caoba, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -								
230	ACA-CARP-9	Suministro e Instalación de Closet de recamara MM-6, madera de pino, color caoba, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -								
231	ACA-CARP-10	Suministro e Instalación de Closet de recamara MM-7, madera de pino, color caoba, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -								
	ACA-CARP-	Suministro e Instalación de Mueble de tv de												

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

Vistas de libro Mostrar Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Ventana

S1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalkoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
ACA-CARP-11	Suministro e Instalación de Mueble de tv de recamara MM-8, madera de pino, color caoba, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -									
ACA-CARP-12	Suministro e Instalación de Cocina Integral MM-1, madera de pino, color caoba, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -									
ACA-CARP-13	Suministro e Instalación de Isla en cocina MM-2, madera de pino, color caoba, Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ -	\$ -									
ACA-CANC-1	Canceleria		1.00		\$ 182,000.14									
ACA-CANC-2	Suministro e Instalación de Ventana corrediza de dos hojas V-1 de 1.76x1.10mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 8,631.98	\$ 8,631.98									
ACA-CANC-3	Suministro e Instalación de Puerta corrediza V-2 de 3.30x2.10 mts tipo Pocket de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 23,143.05	\$ 46,286.10									
ACA-CANC-4	Suministro e Instalación de Ventana V-4 de 1.10x2.10 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3". Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 10,240.33	\$ 10,240.33									


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar todo Cambiar ventanas - Macros - Macros

Mostrar Zoom Ventana

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de león/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Iakoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para: Alex Valenzuela											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
239	ACA-CANC-5	"Suministro e Instalación de Ventana V-5 de 1.36x0.50 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 5,348.37	\$ 5,348.37								
240	ACA-CANC-6	"Suministro e Instalación de Puerta corrediza V-6 de 1.85x2.10 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 13,142.15	\$ 13,142.15								
241	ACA-CANC-7	"Suministro e Instalación de Ventana V-7 de 1.15x1.10 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 6,885.11	\$ 6,885.11								
242	ACA-CANC-8	"Suministro e Instalación de Ventana V-8 de 1.20x0.60 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 5,256.35	\$ 5,256.35								
243	ACA-CANC-9	"Suministro e Instalación de Ventana V-9 de 2.00x1.00 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 8,646.15	\$ 17,292.30								
243	ACA-CANC-10	"Suministro e Instalación de Ventana V-10 de 1.90x0.40 mts de aluminio, color												

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis


Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Lneas de cuadrícula Títulos Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Dividir Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana Cambiar ventanas Macros

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de Leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para: Alex Valenzuela											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
244	ACA-CANC-10	"Suministro e Instalación de Ventana V-10 de 1.90x0.40 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 5,693.20	\$ 5,693.20								
245	ACA-CANC-11	"Suministro e Instalación de Puerta corrediza V-11 de 1.63x2.10 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 12,250.86	\$ 12,250.86								
246	ACA-CANC-12	"Suministro e Instalación de Ventana V-12 de 1.58x0.40 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	4.00	\$ 3,156.40	\$ 12,625.60								
247	ACA-CANC-13	"Suministro e Instalación de Ventana V-13 de 1.80x0.40 mts de aluminio, color natural, vidrio templado 6mm de la serie Nacional 3 ^{ra} . Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 3,450.50	\$ 6,901.00								
248	ACA-CANC-14	Suministro e Instalación de Cancel C-1 en escuadra con pieza fija de 1.04x2.10 mts, pieza de 1.17x2.10mts y puerta abatible de 0.70x2.10mts, vidrio de 9mm. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 18,971.64	\$ 18,971.64								
	ACA-CANC-15	Suministro e Instalación de Cancel C-2 con pieza fija de 1.22x2.10 mts y puerta												

ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA



S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para: Alex Valenzuela											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
250		Herrería		1.00		\$ 42,300.00								
251	ACA-HERR-1	Suministro e Instalación de Puerta para cuarto de maquinas de 0.65x1.10m color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 2,700.00	\$ 5,400.00								
252	ACA-HERR-2	Suministro e Instalación de Escalera marina para patio de servicio de 0.60x3.95m, color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 3,800.00	\$ 3,800.00								
253	ACA-HERR-3	Suministro e Instalación de parrilla de asador de 0.70x0.60m color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 800.00	\$ 800.00								
254	ACA-HERR-4	Suministro e Instalación de Puerta para patio de 0.90x2.10m, color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	2.00	\$ 3,500.00	\$ 7,000.00								
255	ACA-HERR-5	Suministro e Instalación de Barandal para pasillo de planta alta y escalera, color negro. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 8,500.00	\$ 8,500.00								
256	ACA-HERR-6	Suministro e Instalación de pergolado. postes de ptr de 4". travesaños de madera en tablonces de 2". Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza	1.00	\$ 12,000.00	\$ 12,000.00								
257	ACA-HERR-7	Base de herrería para compresor de mini split en azotea. Incluye: Materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	6.00	\$ 800.00	\$ 4,800.00								
258		Plafones		1.00		\$ 80,812.66								
259	ACA-PLAF-1	Suministro y colocación de plafon 1 en planta baja, de panel de Yeso de 13mm de espesor y cajillo para iluminación indirecta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 39,169.68	\$ 39,169.68								
259	ACA-PLAF-2	Suministro y colocación de plafon 2 en planta baja, de panel de Yeso de 13mm de												

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios

+


ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Pág. de página personalizadas Vistas de libro Mostrar Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar

Cambiar ventanas - Macros - Macros

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
258		Plafones		1.00		\$ 80,812.66								
259	ACA-PLAF-1	Suministro y colocación de plafon 1 en planta baja, de panel de Yeso de 13mm de espesor y cajillo para iluminación indirecta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 39,169.68	\$ 39,169.68								
260	ACA-PLAF-2	Suministro y colocación de plafon 2 en planta baja, de panel de Yeso de 13mm de espesor y cajillo para iluminación indirecta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 13,044.20	\$ 13,044.20								
261	ACA-PLAF-3	Suministro y colocación de plafon 3 en planta alta, de panel de Yeso de 13mm de espesor y cajillo para iluminación indirecta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 13,520.98	\$ 13,520.98								
262	ACA-PLAF-4	Suministro y colocación de plafon 4 en planta alta, de panel de Yeso de 13mm de espesor y cajillo para iluminación indirecta. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	lote	1.00	\$ 15,077.80	\$ 15,077.80								
263		Acabados		1.00		\$ 432,848.20								
264	ACA-ACA-1	Suministro y colocación de piso modelo "Stella" rectificado de 0.60 x 0.60 m, marca Interceramic, asentado con pegapiso, junta de 3 mm y boquilla color blanco o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	220.00	\$ 405.89	\$ 89,295.80								
265	ACA-ACA-2	Suministro y colocación de piso modelo "Imperial Quartz Sand" rectificado de 0.60 x 0.60 m. color Beige marca Interceramic, asentado con pegapiso, junta de 3 mm y boquilla color arena o similar. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	35.00	\$ 470.89	\$ 16,481.15								
265	ACA-ACA-3	Suministro y colocación de piso modelo "Andino" de 0.15 x 0.60 m. marca												

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios




ARCHIVO INICIO INSERTAR DISEÑO DE PÁGINA FÓRMULAS DATOS REVISAR VISTA

Normal Ver salt. Diseño Vistas Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos Ocultar Mostrar Ver en paralelo Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Vistas de libro Mostrar Zoom 100% Ampliar selección Nueva ventana Organizar todo Inmovilizar Ventana Cambiar ventanas + Macros +

W1 :

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de Leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
7		Casa Alex Valenzuela		1.00		\$ 3,096,828.17								
8		Cimentación		1.00		\$ 263,403.02								
9	CIM-001	Mano de obra por semana para realizar los trabajos de cimentación.	semana	3.00	\$ 25,200.00	\$ 75,600.00								
10	CIM-002	Contratabe central CC-1 de 0.20x0.40m armada con 4 varillas del #4, Est. #2@20cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	2.00	\$ 505.11	\$ 1,010.22								
11	CIM-003	Contratabe de lindero CL-1 de 0.20x0.40m armada con 4 varillas del #4, Est. #2@20cm, Bastones con var. #3@15cm colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	15.00	\$ 457.17	\$ 6,857.55								
12	CIM-004	Contratabe central CC-2 de 0.20x0.40m armada con 8 varillas del #4, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	23.00	\$ 688.87	\$ 15,844.01								
13	CIM-005	Contratabe de lindero CL-2 de 0.20x0.40m armada con 8 varillas del #4, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	8.00	\$ 640.93	\$ 5,127.44								
14	CIM-006	Contratabe central CC-3 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #6, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm, colada con concreto f'c=250Kg/cm2; Incluye: mano de obra, cimbrado, colado, vibrado y descimbrado.	mL	9.00	\$ 1,141.08	\$ 10,269.72								
	CIM-007	Contratabe de lindero CL-3 de 0.30x0.40m armada con 8 varillas del #6, Est. #3@15cm, Bastones con var. #3@15cm,	mL	9.00	\$ 1,088.36	\$ 9,885.24								

Presupuesto

Explosión de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios



ARCHIVO

INICIO

INSERTAR

DISEÑO DE PÁGINA

FÓRMULAS

DATOS

REVISAR

VISTA

Ver salt.
Pág. de página
Vistas de libro Regla Barra de fórmulas Líneas de cuadrícula Títulos

Mostrar



Zoom

Zoom

Nueva
ventanaOrganizar
todoInmovilizar
todoDividir
Ocultar MostrarVer en paralelo
Desplazamiento sincrónico Restablecer posición de la ventana

Ventana

Cambiar
ventanas

Macros

S1

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Arquitectura Azul		La Paz Baja California Sur											
2	Despacho de arquitectura, Col centro. Calle		Correo: azul.arq.bcs@gmail.com											
3	Márquez de Leon/ Aquiles serdán Y Revolución		Arq: Alejandro Lalcoma Cel: 6121593575											
4	Codigo postal: 23090 Tel. Oficina: 6884284		Presupuesto Para:											
5	PRESUPUESTO													
6	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P.U	Total								
7	ACA-ACA-11	Suministro y colocación de pintura color "Tape", marca Comex, código 272-04. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	160.00	\$ 63.09	\$ 10,094.40								
273	ACA-ACA-13	Suministro y colocacion de yeso en muros, acabado pulido, regleado y muestreado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	900.00	\$ 102.85	\$ 92,565.00								
274	ACA-ACA-14	Suministro y colocacion de yeso en techos, acabado pulido, regleado y muestreado. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	85.00	\$ 102.85	\$ 8,742.25								
275	ACA-ACA-15	Impermeabilizante marca Fester, duración 12 años, en losa de azotea. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	120.00	\$ 186.40	\$ 22,368.00								
276	ACA-ACA-16	Piedra en muro de alberca, tipo cantera, dimensión 8x20cm, color negro con blanco. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	18.00	\$ 1,156.89	\$ 20,824.02								
277	ACA-ACA-17	Piedra en fachada y ventanas, Cantera, dimensión 40x40cm, color negra. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	20.00	\$ 846.89	\$ 16,937.80								
278	ACA-ACA-18	Moldura tipo 1 ubicada en exterior de casa. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	97.00	\$ -	\$ -								
279	ACA-ACA-19	Moldura tipo 2 ubicada en parte baja de exterior de casa. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	40.00	\$ -	\$ -								
280	ACA-ACA-20	Moldura tipo 3 ubicada en muros de alberca. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	6.00	\$ -	\$ -								
281	ACA-ACA-21	Moldura tipo 4 ubicada en columnas exteriores. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	8.00	\$ -	\$ -								
282														

Presupuesto

Explosion de insumos

Presupuesto de analisis

Tabla de Gastos

Tabla de indirectos

Extraordinarios

+